晒场翻新施工合同

甲方（全称）：如皋市农业科学研究所

乙方（全称）：南通齐丰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、内容

农科所老晒场翻新建设

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 04 月 30 日。

计划竣工日期：2025 年 05 月 20 日。

工期总日历天数：20 天。

三、质量标准

质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与付款方式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰拾捌万玖仟元捌佰元整。（¥289800 元）；

2. 付款方式：工程完工验收合格后施工方开具全额增值税普通票

扫描全能王 创建

结算，2025 年 12 月 31 日前付至合同价款 60%，2026 年 12 月 31 日前质量无瑕疵付清。

五、施工内容：

1、场地约 2500 平方米（按原老场地面积，实际施工如有偏差，总价不增不减）；

2、晒场出口处建 2 个门垛及南边门垛至西边围墙建护栏，具体按实地考察及农科所提供旧大门尺寸定。

六、施工质量要求：

地基平整与压实

首先清除场地内的杂物，破除原老场地并开挖基础层，铺设碎砖或碎石（砖碎、碎石块直径不得大于 10cm），然后用机械设备将地基平整，采用带震动的压路机对平整后的地基进行压实，防止地面后期出现不均匀沉降。基础碎砖、碎石层达 20cm 以上，使场地坡度符合排水要求。

混凝土浇筑

采用 C30 强度等级的混凝土进行浇筑，混凝土成形后厚度不低于 18cm。

浇筑过程中使用振动棒振捣，使混凝土密实，表面用平板振动器振平，保证混凝土表面平整。

表面处理

地面需收光抹平，保证表面平整光滑，无裂缝、无坑洼、无返砂等问题，便于农作物种子摊开、翻动和清扫。

扫描全能王 创建

为防止地面因温度变化和混凝土收缩产生裂缝，需按一定间距设置伸缩缝，缝宽不低于 2 厘米，深度为混凝土面层厚度，缝内填充密封材料，另需按一定间距合理切割伸缩缝，深度为混凝土面层厚度 1/2。

地面坡度：晒场按原宽度分块，场与场间成南北排水地势，每块场地确保成龟背形，保留一定坡度，弓形坡度比现有老场地略小（施工前先测量老场地坡度），以利排水，避免积水，晒场整体排水是由北向南，排至南边河流。

养护

混凝土浇筑完成后，应及时进行养护。一般在浇筑后 12 小时内，采用覆盖塑料薄膜、土工布等方式保湿养护，也可定期（以表面湿润，不被暴晒为标准）洒水养护，养护时间不少于 7 天，确保混凝土强度正常增长。

七、施工中乙方应采取必要安全防护措施并全权负责安全责任。

八、签订地点

本合同在如皋市农业科学研究所签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分；本合同未表述内容按行业规则或通用标准执行。

十、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

扫描全能王 创建

十一、合同份数

本合同一式贰份，均具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。

甲方：（公章）	乙方：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托
代理人：	
（签字）	（签字）
地址：　如皋市城北街道何庄居仙鹤路 1 号	地址：
邮政编码：226500	邮政编码：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：15370466772
2015年 4月 27 日	2015年 4 月 27 日

扫描全能王 创建