-如皋市采购合同

项目名称：如皋市第三次全国土壤普查项目主要土壤类型剖面整段标本展览馆布设采购

计划编号：320682-2025-04-0321

甲方：如皋市农业技术推广中心

乙方：南通锦汇广告装饰有限公司

签订时间：　2025 年 4 月 30 日

如皋市农业技术推广中心的如皋市第三次全国土壤普查项目主要土壤类型剖面整段标本展览馆布设采购委托江苏皋诚工程项目管理有限公司进行了采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交供应商。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条　合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同

不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（320682-2025-04-0321 号）采购文件；

2.竞争性谈判响应文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.（320682-2025-04-0321 号）中标（成交）通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条　合同内容

服务名称：详见合同附件中《服务一览表》

第三条　合同总金额

本合同服务总金额：￥115800 元。

大写：壹拾壹万伍仟捌佰元整。。

分项价款在《服务一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括服务期间必须的交通费、工具、安装费、材料费、人员

工资及投标代理费等相关费用。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原成交金额的10%。

第四条　权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条　付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。

第六条　验收

1.服务期限：2025年4月30日至2025年6月30日 。

服务地点：如皋市农业技术推广中心 。

验收时间：2025年7月上旬 。

验收地点：如皋市农业技术推广中心 。

2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，

甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5. 如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。

6. 如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条　项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：孙丽娟 ；联系电话：18912269833。

第八条　售后服务

1. 乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起 12 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在 2 日（小时）之内做出及时响应，在 6 小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在 6（小时）后仍无法解决，乙方应在日小时内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3. 乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

第九条　分包

除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十条　合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条　违约责任

1. 乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失，同时乙方应向甲方支付合同总价%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒绝接收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用 %的违

约金。

3. 乙方无正当理由逾期提供服务的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的‰的违约金。如乙方逾期达天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的%。

5. 其它未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条　不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条　争议的解决方式

1. 因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第种方式解决：

①向南通市有管辖权的法院提起诉讼；

②向南通市仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

经双方协商，办理采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方（公章）：	乙方（公章）：
地址：	地址：
法定代表人（授权人）：	法定代表人（授权人）：
	开户行：
	银行账号：
年　月　日	年　月　日

附件

服务明细项目一览表

序号	项目名称	工作内容/规格要求	单位	工程量	单价（元）	合价（元）
一、大会议室						
（一）地面						
1	防静电地板拆除	260mm 高防静电地板及龙骨拆除	m²	46.2	20	924
2	地面抬高220mm	200mm 厚 1:6 炉渣混凝土	m²	46.2	140	6468
3	水泥砂浆找平层	30mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	m²	46.2	40	1848
4	瓷砖地面铺贴	800*800 玻化砖（东鹏），30mm1:2 干硬性水泥砂浆粘结层	m²	46.2	180	8316
（二）墙面						
1	乳胶漆墙面出新	南、北立面腻子修补，刷乳胶漆（立邦）	m²	20	30	600
2	玻璃隔断窗帘	原百叶窗帘拆除、换新	m²	15	180	2700
3	窗户遮光卷帘	阳光面料遮光卷帘	m	7	100	700
4	东、西墙面碳晶板	8mm 碳晶板	m²	36.3	100	3630
5	踢脚线	80mm 高铝合金踢脚线	m	19.4	50	970
（三）顶面						
1	造型吊顶	轻钢龙骨石膏板	m²	46.2	160	7392
2	顶面灯槽	阻燃板基层，石膏板饰面	m	32	80	2560

3	横梁乳胶漆处理	原混凝土大梁乳胶漆打磨、腻子刮平直	m	5.5	100	550
4	吊顶乳胶漆	满批腻子刷乳胶漆，3 底 2 涂	m²	70	45	3150
5	窗帘盒	木工板打底、石膏板饰面	m	8	150	1200
（四）电气工程						
1	原线路移位、更改		人工	2	300	600
2	会议室筒灯安装	6 寸筒灯、金属软管等辅材	只	16	60	960
3	灯带		m	32	20	640
4	LED 灯	130w（雷士）	只	2	400	800
5	强电布线布管	电管电线敷设、安装（德力西）	m²	46.2	80	3696
6	弱电布线布管		m²	46.2	30	1386
二、展厅						
（一）墙面						
1	乳胶漆墙面出新	原墙面腻子修补，刷涂料（立邦）	m²	59.6	30	1788
2	窗户遮光卷帘	阳光面料遮光卷帘	m	3.5	100	350
3	碳晶板墙饰（电视下方）	8mm 碳晶板	m²	1.5	100	150
4	踢脚线	80mm 高铝合金踢脚线	m	19	50	950
（二）顶面						

1	吊平顶	轻钢龙骨（泰山）石膏板（泰山）	m²	24	160	3840
2	顶面乳胶漆	满批腻子刷乳胶漆，3 底 2 涂	m²	24	45	1080
3	窗帘盒	木工板打底、石膏板饰面	m	4	150	600
（三）电气工程						
1	筒灯、射灯安装		只	16	60	960
2	LED 灯	130w（雷士）	只	1	400	400
3	强电布线布管	电管电线敷设、安装（德力西）	m²	16	80	1280
三、其他工程						
1	展柜定制安装	土壤样品展示柜（木质、热镀金属烤漆、钢化玻璃），总高度（前 90cm 靠墙 110cm）、宽度 120cm、深度 40cm，根据展品要求协定	m	10	1300	13000
2	脚手架		m²	62	15	930
3	垃圾清运		车	4	400	1600
4	家具搬运		人工	3	200	600
四、家俱电器购置						
1	会议桌	5*1.8 米大会议桌椭圆形双层胡桃色油漆（骏特 C556 5000*1800*760mm）	张	1	6900	6900
2	椅子	实木（骏特 445*430*815）	张	20	335	6700
3	多媒体讲台	长 1000*宽 700*高 1000mm	张	1	2100	2100

4	展览室耕地质量信息数据查询设备	HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸华为平板电脑OLED柔性护眼屏12+512GB WiFi 砚黑 智能皮套	台	1	6400	6400
5	显示屏	100寸，小米 运行内存4G、存储内存64G、分辨率3840*2160像素、wifi支持wifi6，含伸缩支架、数据线、包安装。	100寸	1	9800	9800
6	电脑	联想ThinkStation K 商用高性能台式机+27显示器13代I5-13500/32G/1TSSD+2THDD/4G独显/W11H	台	1	6200	6200
7	会议室音箱麦克风系统套装	先科	套	1	1112	1112
总计（元）			115800			