如皋市政府采购合同

项目名称：幼儿园户外大型玩具

采购编号：320682-2025-07-0043

（甲方）：如皋市如城实验幼儿园

（乙方）：江苏芝麻岛科教设备有限公司

日　　期：2025 年 7 月 11 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就幼儿园户外大型玩具项目相关事项协商一致，订立以下合同条款：

一、工程概况

工程名称：幼儿园户外大型玩具

工程地点：如皋市如城实验幼儿园

工程内容：幼儿园户外大型玩具，具体详见清单。

采购编号：320682-2025-07-0043

项目清单

序号	参考图片	规 格及参 数	计量单位	工程量
1	 	根据利用现有的场地，现场定制带有二层架构综合玩具。主体包含方形平台一个，圆桶型滑梯一套，U型网通道一个，网笼一套，网笼必须桶现场的树屋进行无缝对接，确保孩子们可以从树屋直达到大型玩具那边，整体占地尺寸：大约为7米-4.5米左右的范围内，玩具设计高度为3.3米左右。 该组合玩具的主体平台为正方形，规格250-250cm。在二层平台合适位置布置有U型绳网结构的上下通道一个，该u通道宽度为0.8m，同时平台离地2m左右，护栏高度确保1.3m。配套圆筒螺旋滑梯一个。 1.整体主要原材料的材质分别是镀锌钢管，网绳，芬兰木，工程塑料。 2.主体造型的二层平台脚板采用芬兰木铺设，围栏均是镀锌钢管结构，镀锌钢管缝隙小于等于90mm。 3.主要立柱为镀锌钢管，直径为114mm，管壁壁厚2.5mm，该玩具组合其他护栏，衬托材料，走边材料等附件为直径48mm，壁厚1.8mm和直径32mm，壁厚1.5mm的镀锌钢管，以及35-55mm，壁厚1.8mm的方管。 4.这里的网绳部件为航海船用高强钢丝网绳，强度大，安全性能好，绳子直径10mm，内置钢丝，钢丝直径大于等于3mm，具有不易断裂，不变形的优点。 5.滑梯为多节圆筒拼接型，工程塑料制品，出口朝向以及螺旋的角度，应重点考虑到孩子落地的安全性，滑梯分色桶和透明桶，相互配合，搭配使用 ，以达到美观以及幼儿玩耍时不脱离大人监控视线的效果。 6.以上所有木质板材等所用的连接固定的螺丝一律为不锈钢螺栓 螺母，不锈钢自攻螺丝，确保后期不会生锈腐蚀，木板表面需整体打磨，光滑，再木油两遍。钢架结构需进行防锈漆喷涂，再打磨光滑后进行表面喷色。	套	1

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、合同工期

开工日期：2025 年 7 月 11 日

竣工日期：2025 年 8 月 10 日

合同工期总日历天：31 日历天

三、质量标准：按照国家标准、行业规范及制造商建议进行安装，确保户外玩具安装性能稳定、安全可靠、符合使用标准。

四、合同价款

金额（大写）：贰万玖仟元整(人民币)（小写）¥ ：29000 元

五、双方一般权利和义务

（一）甲方权利和义务

1. 施工现场具备施工条件的要求及完成时间，将所需的水、电、电讯线路接至施工现场。

2. 双方约定甲方应做的其他工作：协商处理。

（二）乙方权利和义务

1. 乙方应按照本合同约定提供优质的幼儿园户外玩具安装服务。应对安装过程中的安全问题负责，并采取有效措施防止意外发生。应对安装后的幼儿园玩具安全网进行质量保障，并承担相应责任。

2. 需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理上述手续，费用由乙方负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，乙方需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。

3. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付甲方验收之前的成品保护由乙方负责，费用由乙方负责；甲方在竣工验收前使用，如因为甲方使用不当发生损坏的修理费用由甲方承担。

4. 施工现场清洁卫生的要求：乙方所有人员进入工地后必须遵守相关管理规定，做到文明施工、规范施工。

5. 双方约定乙方应做的其他工作：另订协议。

六、工程验收

（一）甲方在收到乙方送交的竣工报告 3 日内，组织有关部门进行全面验收，并出具验收报告。

七、合同价款及付款方式

（一）采用固定总价合同，施工期间的各类建材市场的风险和政策性调整等风险及图纸深化设计已包括在竞标报价中，合同结算时不作调整。

（二）工程竣工验收合格后春节前付 90%；余款 10%于缺陷责任期满后付清。每次支付前，成交人均应出具在税务部门开具的正式税票。

八、工程保修期：本工程保修期为 贰 年。

九、违约责任

1. 乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，每延迟交付一天按合同总价款的 1‰支付违约金，延期超过 20 日，甲方有权强制解除合同。

2. 乙方的施工质量不符合设计规范要求的，应按甲方要求的时间进行返工，并承担返工费用，工期不予顺延。

3. 因乙方原因导致幼儿园户外玩具损坏或造成第三方人身财产损失的，乙方应承担相应责任。

4. 非甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

5. 甲方不及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息、赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失等），并相应顺延工期。

6. 本项目不得转让分包，如有发生，甲方有权要求乙方无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

责。

十、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行；无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

十一、合同生效与终止

（一）本合同经甲乙双方签字盖章后生效，采购中心审核后实施，双方签订的合同内容不能超出谈判文件和协议文件的实质性内容。

（二）在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

十二、本合同一式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。

甲　方（公章）：

法定代表人（签字）：

2025 年 7 月 11 日

乙 方（公章）：

法定代表人（签字）：赵赣

2025 年 7 月 11 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App