工 程 检 测 服 务 合 同

项目名称：2025年如皋市交通运输局局管公路桥梁特检项目

委托方（甲方）：如皋市交通运输局

承托方（乙方）：江苏中基工程技术研究有限公司

签订日期：2025年7月16日

检 测 合 同 书

委托单位：如皋市交通运输局　　（以下简称甲方）

检测单位：江苏中基工程技术研究有限公司　（以下简称乙方）

本合同甲方委托乙方就2025年如皋市交通运输局局管公路桥梁特检项目进行检测服务，并支付相应的检测服务报酬。

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：服务范围：

对晓叶线叶庄大桥、石北中心线北园桥两座距上一轮特殊检查已超过5年的系杆拱特殊结构桥梁进行特殊检查。叶庄大桥、北园桥跨越三级航道连申线，均为跨越航道系杆拱桥梁，按照无法通过定期检查评价的特殊结构桥梁，必须通过结构验算及承载力试验等方法确定技术状况的管理要求。

第二条：服务内容：

乙方根据甲方的具体要求开展委托工作，接受甲方指导并对其负责；按要求完成上述桥梁的特殊检查，内容包括：外观检查、无损检测、结构状态参数检测、动静载试验以及承载能力验算等，并形成检查报告通过专家审查。

第三条：检测时间及人员

自甲方委托开始，至本项目结束，根据甲方和规范规定的检查与检测项目、次数、频率进行检测。

项目负责人：张国其；技术负责人：郭文骏；其他人员：陈佳晖、肖亚鹏、俞夏阳。

第四条：职责与义务

（一）甲方责任：

1、负责提供工程基础资料。

2、为乙方现场工作提供必需的便利条件。

3、按规定支付检测费用。

（二）乙方责任：

1、乙方根据甲方要求及相关的规范进行检测，其试验操作必须严格按照交通部颁发的各项测试规程进行，必须及时、准确提供真实的试验检测报告。

2、人员以满足工程检测任务为原则，必须有满足工程试验检测要求的性能良好的相关仪器，有足够的工程车用于现场检测取样。

3、乙方在现场如发现有重大质量问题应及时报告甲方以便及时解决。

4、乙方每次检测完成后及时提交质量情况汇报。乙方所提供的试验检测报告必须真实、准确、填写认真、签字齐全。

5、乙方必须在整个检测过程中建立完整试验检测台帐，以备查阅。

第五条：合同期

本项目工期约90日历天，本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

第六条：计量与支付

1、本合同总价为人民币（大写）壹拾万伍仟元（¥105000 元）

2、支付方式：全部成果提交后支付合同价的80%费用，自提交全部成果之日起满12个月后支付剩余费用。支付时乙方必须提供正式税务发票，否则甲方有权拒付。

第七条：其他

因本合同执行发生的分歧与争议，双方通过友好协商解决；协商解决不成的，通过向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份。

附件：特检桥梁明细表

甲方（盖单位章）：

法定代表人

或其委托代理人：

日期：2015 年 7 月 16 日

乙方（盖单位章）：

法定代表人

或其委托代理人：

日期：2015年 7 月 16 日

特检桥梁明细表

序号	桥梁名称	桥梁代码	桥梁中心桩号	所属路线名称		桥长		桥宽		桥梁分类		设计荷载	技术状况评定情况	
					等级	全长（米）	跨径组合（孔*米）	全宽（米）	净宽（米）	按跨径分	上部构造结构形式		评定等级	评定日期
1	叶庄大桥	YAP3320682L0010	2.364	晓叶线	三级	202.2	3×20+82.2+3×20	14.4	13.4	大桥	系杆拱	公路－II级	二类	2024
2	北园桥	YAM3320682L0010	0.128	石北中心线	三级	250	4×20+90+4×20	10.4	9.4	大桥	系杆拱	公路－II级	二类	2024